

河原町総合運動場（仮称）造成工事：設計図書に関する質問内容とその回答

No.	受付日	質問事項	回 答
1	R2. 9. 28	1. 単第0-0056表において「コルゲートU型フリューム（A型）」の損料率は全損でしょうか 2. 単第0-0087・0090・0092・0094・0096・0098表において「暗渠排水管」の損料率は全損でしょうか 3. 単第0-0106表において「転落防止柵 ビーム式（4段ビーム）」の材料単価のご提示をお願いします 4. 単第0-0124表において支柱間隔のご提示をお願いします	1. 損料率は全損です。 2. 損料率は全損です。 3. 材料単価は鳥取県土木工事実施設計単価P64、転落防止柵 4段ビームE2.3×42.3×3,000 5,920円/mです 4. 単第0-0124表ではガードレールのレールのみ撤去を計上しています。支柱撤去については変更で対応します。
2	R2. 10. 6	真砂土舗装工 1. 路盤(t=10cm、搬入土)について搬入土とは現地発生土でよいのか？また、路盤材でなくてもいいのか？ 2. 表層(床土)(t=20cm、搬入土)について搬入土とは現地発生土でよいのか？また、表層として使用不可の場合は変更可能なのか？ 3. 張芝工について通常の日串の施工でよいのか？ 雨水排水設備工 4. 地下排水溝についてフィルター材は単粒碎石でなくてもよいのか？	1. 他事業工事で発生する路盤材の使用を予定しています。 2. 表層（床土）は他事業工事発生土の使用を予定しています。 3. 日串施工を考えています。 4. フィルター材はクラッシャーランC-40と考えています。
3	R2. 10. 7	1. 現在の工期末は令和3年3月31日となっていますが、工期延期は可能でしょうか。	1. 現場状況、施工状況により協議対応します。
4	R2. 10. 9	準備工 1. 現地に根株が残されているが撤去・処分はどのようにするのか？ 2. 現地に伐採木が残されているが処分はどのようにするのか？	1. 撤去処分してください。変更対応します。 2. 処分してください。変更対応します。